154 m^2 modulbygning til kontor, kantine, undervisning

Download plantegning






























Sagsnr. 139

TEKNISK INFORMATION:

Størrelse: 154 m^2

Klimaskærm: BR18 krav midlertidig opstillingskrav

Facade: Fiberplade, kl. 1 beklædning – vedligeholdelsesfrie

Vinduer og døre: 3-lags lavenergi ruder – træ/træ

Anvendelse: Kontor- og mødelokaler samt undervisning/kantinefaciliteter i modulbyggeri

MODUL INDHOLD:

Kontorpavillon bestående af 154 m^2 højisoleret moderne modulbygning velegnet til f.eks. kontor- og mødelokaler godkendt iht. BR 18 krav.

Bygningen indeholder en række forskellige faciliteter, herunder kontor- og mødelokaler, fordelergang, toiletter og kopirum.

Gipsvægge med væv, linoleums gulvbelægning og træbetonlofter giver tilsammen ideelle akustikforhold for medarbejdere i storrumskontorer.

Et optimalt indeklima med friskluftsventilering og køl samt

Ventilation: Decentralt køle- og ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energi data: Luft luft varmepumpe som varmekilde, LED armaturer i lofter

Indvendige overflader: Linoleumsgulve, gipsvægge med væv, lofter med troldtekt

Transport: Vi tilbyder levering og montage af løsningen. Priser afhænger af leveringssted.

opvarmning sikres via varmepumper og decentral ventilation i form af Airmaster.

PRIS:

Vi kan tilbyde skarpe priser på denne løsning ved såvel køb som leje, kontakt os for nærmere drøftelse.

Kontakt os

L

L

L

L

L