


157 m² kontorbygning med mødelokale/kantine/omklædning


















Download plantegning

Sagsnr. 148

TEKNISK INFORMATION:

Størrelse: 157 m^2

Type: Isoleret med 200-300mm i konstruktionerne

Facader: Rockpanelplader

Vinduer/døre: Træ/træ med lavenergi termoglas

Anvendelse: Modulbygning med omklædning til 25 pers. med bad- og toiletforhold samt kantine med køkken til 25-30 pers.

Vægge: Gipsvægge, malet

Lofter: Hvide gips, malet

Gulvbelægning: Linoleum og vinyl i badeværelse

MODUL INDHOLD:

157 m^2 præsentabel kontorbygning med mødelokale, kantine og omklædningsfaciliteter.

Bygningen er etableret med decentralt køle- og ventilationsanlæg med styringer i alle lokaler. Modulløsningen indeholder en række forskellige faciliteter herunder kontor- og mødelokaler, fordelergang, toiletter, kopi rum og serverrum m.m.

Den indvendige lofthøjde er 2,70m, hvilket sammen med anvendelse af gipsvægge og lofter sikrer en god akustik i storrumskontorerne og kantinen.

Velfærdsfaciliteterne omfatter omklædningsmodul med 60 skabe, brus og toiletter, håndvaske samt tekniske installationer som vandvarmere, ventilation m.m. Derudover stor kantine med køkken samt kontor/mødelokale.

Bygningen kan opdeles, således et eller flere moduler kan udgå.

PRIS:

Vi kan tilbyde skarpe priser på denne løsning ved såvel køb som leje, kontakt os for nærmere drøftelse.

Kontakt os

L

L

L

L

L