



299 m² modulbygning

Download plantegning


















Sagsnr. 136

TEKNISK INFORMATION:

Størrelse: 299 m^2

Klimaskærm: BR18

Facade: Fiberplade, Rockpanel, kl. 1 beklædning – vedligeholdelsesfrie

Vinduer og døre: 3-lags lavenergi ruder – træ/alu

Anvendelse: Kantine, undervisning, kontor eller andre formål

Ventilation: Decentralt ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energi data: Luft-luft varmepumper, LED armaturer i lofter

Indvendige overflader: Linoleums gulve, vinyl i vådrum, gipsvægge med væv, lofter med hvid træbeton

Transport: Vi tilbyder levering og montage af løsningen. Priser afhænger af leveringssted.

MODUL INDHOLD:

BEMÆRK: Ledig december 2025

Løsningen består af 6 sammenbyggede moduler opstillet i én etage, dertil tilbygget med ekstra modul med toiletter.

Bygningen er etableret med decentralt ventilationsanlæg med genvinding i alle lokaler samt luft-luft varmepumper.

Udover stort opholdsrum, som er opdelt i 3 lokaler, indeholder bygningen køkken- og toiletfaciliteter.

PRIS:

Bygningen kan opdeles, således 1 eller flere moduler fjernes.

Vi kan tilbyde skarpe priser på denne løsning ved såvel køb som leje, kontakt os for nærmere drøftelse.

Kontakt os

L

L

L

L

L