



## Daginstitution tilbygning i permanente moduler



### MODUL INDHOLD:

Højsoleret tilbygning i moderne modulbyggeri for kommunal bygherre med behov for ekstra plads. Byggeriet er leveret i totalentreprise, hvor FOCUS Moduler A/S har stået for hele processen fra start til slut. Modulerne er leveret med løfteanordninger, som efter montage sidder skjult bag facadebeklædningen. På denne måde opnår bygherren en fleksibel bygning, som kan demonteres/flyttes efter behov på en meget kort periode til anden lokation. Bygningen er beklædt med Sibirisk lærketræ iht. lokalplanens anvisninger samt krav om æstetisk sammenlignelighed med eksisterende daginstitution på matriklen.

### TEKNISK INFORMATION:

**Entrepriseform:** Totalentreprise - Salg

**Størrelse:** 120 m<sup>2</sup>

**Klimaskærm:** Højsoleret i henhold til BR18, permanente krav

**Facader:** Sibirisk lærketræ

**Vinduer/døre:** 3-lags lavenergi ruder - træ/alu

**Bygningskategori:** Institution, børnehave i modulbyggeri

**Ventilation:** Decentral ventilationsanlæg med varmegenvinding

**Energi data:** Vand båren varmekilde, LED-armaturer i lofter

**Indvendige overflader:** Linoleums gulve, gipsvægge med væv, lofter med Ultra fin træbeton

**Inventar:** Børnegarderober, puslebord, køkken, skærmvægge, børnetoiletter, lydabsorberende opslagstavler.



**87 10 90 99**





**87 10 90 99**