



## Modulbygning til Toldvæsenet



### MODUL INDHOLD:

I forbindelse med Brexit havde en af de danske havne behov for akut etablering af faciliteter til toldvæsenet for fortoldning af varer til eksport. Her leverede FOCUS Moduler A/S på kun 4 uger en komplet modulbygning til administration med plads til 25 medarbejdere fra toldvæsenet.

Modulbygningen indeholder mødelokaler, kontorer (storrumskontorer såvel som enkeltmandskontorer), toiletter samt kantinefaciliteter m.m.

Gipsvægge med væv, linoleumsgulve samt lofter i troldekt udgør optimale akustikforhold, der især er vigtige i storrumskontorer og fællesarealer.

Varmepumper og decentral ventilation sikrer et optimalt indeklima med friskluftsventilering og køl- samt opvarmning.

### TEKNISK INFORMATION:

**Entrepriseform:** LEJESAG

**Størrelse:** ca. 250 m<sup>2</sup>

**Klimaskærm:** BR18 krav

**Facader:** Fiberplade, kl. 1 beklædning – Rockpanel facadeplader, vedligeholdelsesfrie

**Vinduer/døre:** 2-lags lavenergi ruder – træ/træ

**Bygningskategori:** Kontor- og mødelokaler samt ekspeditionsområde i modulbyggeri

**Ventilation:** Decentralt køle- og ventilationsanlæg med varmegenvinding

**Energi data:** Luft-luft varmepumper, LED armaturer i lofter

**Indvendige overflader:** Linoleumsgulve, gipsvægge med væv, lofter i træbeton



**87 10 90 99**





**87 10 90 99**

Navn\*

E-mail\*

Telefon

Besked\*

Send

□