



Vuggestue etableret i moduler



MODUL INDHOLD:

Højsoleret tilbygning i pavillon-moduler for kommunal bygherre med akut pladsbehov. Byggeriet er leveret i totalentreprise, hvor FOCUS Moduler A/S har stået for hele processen fra start til slut. Bygningen er indrettet med garderobe, toilet/puslefaciliteter, opholdsrum samt diverse birum. Integreret liggerum i pavillon samt terrasse.

TEKNISK INFORMATION:

Entrepriseform: Totalentreprise – Salg

Størrelse: 150 m²

Klimaskærm: BR18, midlertidige krav

Facader: Fiberplade kombineret hårdtræs beklædning i lærk

Vinduer/døre: 3-lags lavenergi ruder

Bygningskategori: Institution, børnehave i pavillon byggeri

Ventilation: Decentral ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energi data: Varmepumper, LED-armaturer i lofter

Indvendige overflader: Linoleums gulve, gipsvægge med væv, lofter med Ultra fin træbeton

Inventar: Børnegarderober, puslebord, køkkener, voksengarderober m.m.





87 10 90 99